

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
 (ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ พด.๑๐-๐๑/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
- ๖.๖ .....
- ๖.๗ .....
- ๖.๘ .....
- ๖.๙ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑. นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- ๗.๒. นายวิชัย แป้นอ้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- ๗.๓. น.ส.ชฎาพร ฟูแสง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร  
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เจ้าของงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ พด.10-01/2564


ประมาณราคาวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,680,519.85	Factor F 1.3607
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,286,683.36	
สรุป	จำนวนเงินของบประมาณ	2,286,000.00	
<b>ตัวอักษร (สองด้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)</b>			


\*\*\*หมายเหตุ

- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน ปี 2563 (จ.ราชบุรี)
- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน ปี 2563 (จ.กรุงเทพฯ)
- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก แหล่งวัสดุจังหวัดราชบุรี แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เดือน กรกฎาคม ปี 2563
- ใช้ราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
 (นางสาวชฎาพร ฟูแสง)  
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวิชัย แป้นอ้อย)  
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางจุลิสรา บุญประสิทธิ์พร)  
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ประธาน ฯ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
	1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ผิวลูกรัง 10 ซม. ถนนกว้าง 4.00 เมตร	5,300.00	ตร.ม.	-	10.13	10.13	53,689.00
	1.2 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดอัดแน่น						
	- ลูกรัง หนา 0.125 ม. ถนนกว้าง 4.00 เมตร	646.88	ลบ.ม.	275.07	50.80	325.87	210,798.79
	1.3 งานพื้นทาง (หินคลุก) บดอัดแน่น						
	- หินคลุกหนา 0.125 ม. ถนนกว้าง 4.00 เมตร	615.63	ลบ.ม.	411.42	104.68	516.10	317,724.06
2	งานผิวทาง						
	2.1 Prime Coat						
	- ถนนกว้าง 4.00 เมตร	4,800.00	ตร.ม.	0.16	6.25	6.41	30,768.00
	2.2 Asphaltic Concrete						
	- AC ถนนกว้าง 4.00 เมตร	4,000.00	ตร.ม.	226.36	13.70	240.06	960,240.00
3	งานตีเส้นจราจร						
	3.1 งานตีเส้นทึบกว้าง 0.1 ม. (Thermoplastic)	370.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	107,300.00
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,680,519.85